

ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
(โครงสร้างรั้วตาข่ายป้องกันสุนัข)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/คู่มือการประมาณราคากรมโยธาธิการและผังเมือง		ค่าแรงงาน/คู่มือการประมาณราคากรมโยธาธิการและผังเมือง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคารายละ	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างติดตั้งรั้วตาข่ายป้องกันสุนัข								
	ก่อสร้างโครงสร้างรั้วตาข่าย	-	-			๓๐๕	๓๒๒,๐๘๐	๓๒๒,๐๘๐	
	ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø ๑ ½" หนา ๑.๒ มม.	๑๐๐	เส้น	๒๐๕	๒๐,๕๐๐	-	-	๒๐,๕๐๐	
	ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø ๑" หนา ๑.๒ มม.	๑๓	เส้น	๑๓๕	๑,๗๕๕	-	-	๑,๗๕๕	
	ข้อต่อ ๙๐ องศา ขนาด Ø ๑ ½"	๓๓๒	ตัว	๕๐	๑๖,๖๐๐	-	-	๑๖,๖๐๐	
	ลวดตาข่ายสานชุบสังกะสี เบอร์ ๑๑ ขนาดช่อง (Ø ๑ ½")	๓๒๔	ตร.ม.	๑๗๕	๕๖,๗๐๐	-	-	๕๖,๗๐๐	
	กลอนลวดประตูดู	๑๗	ตัว	-	-	-	-	-	
	พุกเหล็ก ขนาด ๓ หุน	๑๖๐	ตัว	๔	๖๔๐			๖๔๐	
	เหล็กแผ่นพื้น Flat Bar กว้าง ๕ ซม. หนา ๖ มม.	๓	เส้น	๓๗๕	๑,๑๒๕			๑,๑๒๕	
	ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	๓๒๔	ตร.ม.	๓๐	๙,๗๒๐			๙,๗๒๐	
	งานทาสีน้ำมัน, (สีจริงใช้สีบรอนซ์)	๓๒๔	ตร.ม.	๓๐	๙,๗๒๐	-	-	๙,๗๒๐	ต้องมีมาตรฐาน มอก.
					-			-	
	ยอดรวมทั้งสิ้น				๑๑๖,๗๖๐	-	-	๔๓๘,๘๔๐	

(Signature)

(Signature)
กวดร กวดร

พ.ศ.
ปทุมธานี ๒๕๖๓